NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

BAIRRO: ZONA URBANA DE PALMAS **DATA:** 2021

LOCAL: AVENIDA NS 4 LD (ENTRE ARSE 142 E AV LO-33) 01/01

Pista Chapada para Canteiro 10,50 m

ESTACAS	PLATAFORMA									QUANTITATIVOS										OBSERVAÇÃO
	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETADA	REGULAR. SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO CBUQ (ton)	
	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	ATERRO +	CORTE -			ATERRO + (m³)	CORTE - (m³)						
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +											
000+0,00	259,054	259,096	0,041	259,066	259,201	0,135	259,337	259,306	-0,032	0,059	-0,016	11,50	-	-	-	10,50	-	-	-	-	
01	259,503	259,285	-0,219	259,542	259,390	-0,153	259,588	259,495	-0,094	-	-0,155	11,50	20,000	6,760	-19,660	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
02	259,659	259,474	-0,185	259,775	259,579	-0,197	259,943	259,684	-0,260	-	-0,214	11,50	20,000	-	-42,432	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
03	259,727	259,662	-0,065	259,916	259,767	-0,149	260,225	259,872	-0,352	-	-0,189	11,50	20,000	-	-46,283	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
04	259,967	259,851	-0,116	260,075	259,956	-0,119	260,363	260,061	-0,301	-	-0,179	11,50	20,000	-	-42,234	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
05	260,268	260,040	-0,228	260,195	260,145	-0,050	260,580	260,250	-0,329	-	-0,202	11,50	20,000	-	-43,834	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
06	260,703	260,226	-0,477	260,254	260,331	0,077	260,524	260,436	-0,088	0,026	-0,282	11,50	20,000	2,960	-55,757	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
07	260,379	260,287	-0,093	260,467	260,392	-0,076	260,502	260,497	-0,005	-	-0,058	11,50	20,000	2,960	-39,118	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
08	260,479	260,347	-0,132	260,485	260,452	-0,032	260,428	260,557	0,129	0,064	-0,055	11,50	20,000	7,414	-12,926	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
09	260,485	260,408	-0,077	260,507	260,513	0,006	260,481	260,618	0,137	0,047	-0,039	11,50	20,000	12,873	-10,707	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
10	260,504	260,468	-0,035	260,537	260,573	0,036	260,615	260,678	0,063	0,033	-0,018	11,50	20,000	9,261	-6,469	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
11	260,588	260,529	-0,059	260,754	260,634	-0,120	261,116	260,739	-0,377	-	-0,185	11,50	20,000	3,802	-23,344	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
11+17,37	260,732	260,665	-0,067	260,794	260,770	-0,024	261,117	260,875	-0,242	-	-0,111	11,50	17,370	-	-29,585	10,50	199,76	38,561	185,860	8,86	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total													**237,37**	**46,03**	**-372,349**		**2.729,76**	**526,96**	**2.539,86**	**121,06**	

Visto Aceito Autorizado