NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

BAIRRO: ZONA URBANA DE PALMAS **DATA:** 2021

LOCAL: AVENIDA NS 4 LE (ALÇA LOCALIZADA ENTRE ARSE 142 E AV LO-33) 01/01

Pista Chapada para Canteiro 10,50 m

ESTACAS	PLATAFORMA									QUANTITATIVOS											OBSERVAÇÃO
	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETADA	REGULAR. SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRIMAÇÃO (m²)	PAVIMENTO CBUQ (m³)	
	COTA		CORTE - ATER. +	COTA		CORTE - ATER. +	COTA		CORTE - ATER. +	ATERRO +	CORTE -			ATERRO + (m³)	CORTE - (m³)						
	TERRENO	PROJ.		TERRENO	PROJ.		TERRENO	PROJ.													
000+0,00	259,407	259,306	-0,102	259,201	259,201	-0,000	259,051	259,096	0,044	0,022	-0,034	11,50	-	-	-	10,50	-	-	-	-	
01	258,985	259,504	0,519	259,297	259,399	0,102	259,420	259,294	-0,126	0,207	-0,063	11,50	20,000	26,373	-11,129	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
02	259,732	259,703	-0,030	259,622	259,598	-0,024	259,647	259,493	-0,154	-	-0,069	11,50	20,000	23,829	-15,193	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
2+7,26	259,783	259,775	-0,009	259,690	259,670	-0,020	259,643	259,565	-0,078	-	-0,036	11,50	7,260	-	-4,377	10,50	83,49	16,117	77,680	3,70	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total													47,26	50,20	-30,699		543,49	104,92	505,68	24,10	

Visto Aceito Autorizado