NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**
BAIRRO: **ZONA URBANA DE PALMAS** **DATA:** **2021**
LOCAL: **AVENIDA NS 4 LE (ALÇA LOCALIZADA ENTRE LO-31 E ARSE 142)** **01/01**
Pista Chapada para Canteiro **10,50 m**

ESTACAS	PLATAFORMA									QUANTITATIVOS											OBSERVAÇÃO
	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETADA	REGULAR. SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRIMAÇÃO (m²)	PAVIMENTO CBUQ (m³)	
	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	ATERRO +	CORTE -			ATERRO + (m³)	CORTE - (m³)						
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +												
21+6,05	260,871	260,972	0,101	260,785	260,867	0,082	260,746	260,762	0,016	0,066	-	11,50		-	-	10,50	-	-	-	-	
22	260,741	261,317	0,576	261,398	261,212	-0,187	261,093	261,107	0,013	0,295	-0,062	11,50	13,950	28,957	-4,991	10,50	160,43	30,969	149,270	7,11	
23	261,768	261,923	0,155	261,901	261,818	-0,084	261,924	261,713	-0,211	0,077	-0,098	11,50	20,000	42,785	-18,469	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
023+13,45	262,420	262,348	-0,071	262,243	262,243	0,000	262,451	262,138	-0,312	0,000	-0,192	11,50	13,450	5,977	-22,446	10,50	154,68	29,859	143,920	6,86	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total													**47,40**	**77,72**	**-45,906**		**545,11**	**105,23**	**507,19**	**24,17**	

Visto　　　　Aceito　　　　Autorizado