



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

BAIRRO: ZONA URBANA DE PALMAS

LOCAL: AVENIDA NS 4 LD (ENTRE ARSE 142 E AV LO-33)
Pista Chapada para Canteiro 10,50 m

DATA: 2021

01/01

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										OBSERVAÇÃO																		
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA						LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM ATERRADO + (m³)	CORTE - (m³)	LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR. SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO CBLUQ (len)									
	COTA		CORTE -			COTA		CORTE -			COTA		CORTE -			ATERRO +	CORTE -	ATERRO +	CORTE -																				
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	ATER. -	ATER. +	ATER. -	TERRENO	PROJ.	ATER. +	ATER. -	ATER. +	ATER. -	ATERRO +	CORTE -	ATERRO +					CORTE -																			
000+0,00	259,054	259,096	0,041	0,135	259,201	0,135	259,337	259,306	-0,032	0,059	-0,016	11,50	-	-	-	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
01	259,503	259,285	-0,219	-0,153	259,390	-0,153	259,588	259,495	-0,094	-	-0,155	11,50	20,000	6,760	-19,660	230,00	44,400	214,000	10,20																				
02	259,659	259,474	-0,185	-0,197	259,579	-0,197	259,943	259,664	-0,260	-	-0,214	11,50	20,000	-	-42,432	230,00	44,400	214,000	10,20																				
03	259,727	259,662	-0,065	-0,149	259,767	-0,149	260,225	259,872	-0,352	-	-0,189	11,50	20,000	-	-46,283	230,00	44,400	214,000	10,20																				
04	259,967	259,851	-0,116	-0,119	259,956	-0,119	260,383	260,061	-0,301	-	-0,179	11,50	20,000	-	-42,234	230,00	44,400	214,000	10,20																				
05	260,268	260,040	-0,228	-0,050	260,145	-0,050	260,580	260,250	-0,329	0,028	-0,202	11,50	20,000	2,960	-55,757	230,00	44,400	214,000	10,20																				
06	260,703	260,226	-0,477	0,077	260,331	0,077	260,524	260,436	-0,088	-	-0,068	11,50	20,000	2,960	-39,118	230,00	44,400	214,000	10,20																				
07	260,379	260,287	-0,093	-0,076	260,392	-0,076	260,502	260,497	-0,005	-	-0,065	11,50	20,000	7,414	-12,926	230,00	44,400	214,000	10,20																				
08	260,479	260,347	-0,132	-0,032	260,452	-0,032	260,428	260,557	0,129	0,047	-0,039	11,50	20,000	12,873	-10,707	230,00	44,400	214,000	10,20																				
09	260,485	260,468	-0,017	0,006	260,513	0,006	260,481	260,618	0,137	0,033	-0,018	11,50	20,000	9,261	-6,469	230,00	44,400	214,000	10,20																				
10	260,504	260,468	-0,035	-0,120	260,573	-0,120	260,537	260,678	0,063	-	-0,185	11,50	20,000	3,802	-23,344	230,00	44,400	214,000	10,20																				
11	260,588	260,529	-0,059	-0,024	260,634	-0,024	260,754	260,739	-0,377	-	-0,111	11,50	17,370	-	-29,565	199,76	38,561	185,660	8,66																				
11+17,37	260,732	260,665	-0,067	-	260,770	-	260,794	260,875	-0,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total										Total					Total					Total																			
										46,03					-372,349					2,729,76					526,96					2,599,86					121,06				

Visto

Aceito

Autorizado

Shirley da Silva Martins
 Engº Civil CREA 13094-5/TO
 Nota SERV AV NS 04 (ARSE 142) AV LO-33