



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, CALÇADAS NA AVENIDA

Local: AV. NS-04 (1 PISTA ENTRE AV. LO-31 E ENTRADA DA ARSE 142, INCLUINDO ALÇA) - PALMAS-TO

BDI = 22%

SICRO jan/2021

SINAPI mai/2021 - Não Desonerado

Contrato de Repasse Nº 1072461-93/2020

ÍTEM		CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL	CUSTO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
01.00		I	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			CANTEIRO DE OBRA					
1.1.1	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M²	8,75	780,05	951,66	8.327,03
			<b>SUBTOTAL DO ITEM</b>					<b>8.327,03</b>
1.2			SINALIZAÇÃO E PLACA DE OBRA					
1.2.1	COMPOSIÇÃO 1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMEN. 2,40x1,20m	M²	2,88	476,12	580,87	1.672,91
			<b>SUBTOTAL DO ITEM</b>					<b>1.672,91</b>
			<b>TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>9.999,94</b>
02.00		II	OBRAS VIÁRIAS					
02.01			TERRAPLENAGEM					
02.01.01	COMPOSIÇÃO 2		SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	3.267,05	0,29	0,35	1.143,47
02.01.02	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	596,59	0,34	0,41	244,60
02.01.03	COMPOSIÇÃO 3		ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	413,91	2,94	3,59	1.485,93
02.01.04	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 DMT=2,40	M3XKM	640,06	1,47	1,79	1.145,71
02.01.05	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO MECANIZADO	M²	413,91	0,96	1,17	484,27
02.01.06	SINAPI	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% do PROCTOR NORMAL	M²	191,67	3,40	4,15	795,43
			<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>					<b>5.299,41</b>
2.02			PAVIMENTAÇÃO					
2.02.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	3.267,05	0,76	0,93	3.038,36
2.02.02	SICRO	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA INCL. ESCAVAÇÃO DE JAZIDA	M³	630,68	7,85	9,58	6.041,91
2.02.03	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BASE DMT=4,70	M³XKM	2.964,20	1,47	1,79	5.305,92
2.02.04	INS. SINAPI	006079	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE - BASE	M³	630,68	18,37	22,41	14.133,54
2.02.5	COMPOSIÇÃO 4		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M²	3.039,77	6,78	8,27	25.138,90
2.02.6	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	2.897,60	1,97	2,40	6.954,24
2.02.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ----- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M²	144,88	982,47	1.198,61	173.654,62
			<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>					<b>234.267,49</b>
			<b>TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>239.566,90</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>					<b>249.566,84</b>

Shirlene da Silva Martins  
Engª Civil CREA 13094-5/TO  
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura